PT GEOTEKNIK LABORATORIUM NUSA
Jl. Pahlawan Revolusi No. 5, Bekasi Timur

Terakreditasi KAN
No. LP-1127-IDN

LAPORAN HASIL UJI KUAT TEKAN BETON

No. LHU/GLN/2026/1187 · Tanggal terbit 6 Oktober 2026

Pemesan : PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi
Proyek : Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi (4 Lantai)
Mutu rencana : **K-350** (fc' = 29 MPa, setara 350 kg/cm2)
Pemasok beton : PT Beton Prima Readymix
Tanggal cor : 5 September 2026
Umur benda uji : 28 hari
Metode uji : SNI 1974:2011, mesin tekan terkalibrasi (benda uji silinder 15 x 30 cm)

Kode	Lokasi pengecoran	Tgl cor	Tgl uji	Kuat tekan (kg/cm2)	Terhadap K-350
S-0905-A	Kolom lantai 3 as C-4	5 September 2026	3 Oktober 2026	336	**Di bawah (-14)**
S-0905-B	Kolom lantai 3 as C-5	5 September 2026	3 Oktober 2026	341	**Di bawah (-9)**
S-0905-C	Balok lantai 3 as 4-5	5 September 2026	3 Oktober 2026	352	Memenuhi
S-0905-D	Pelat lantai 3 zona B	5 September 2026	3 Oktober 2026	359	Memenuhi
S-0905-E	Kolom lantai 3 as D-4	5 September 2026	3 Oktober 2026	347	**Di bawah (-3)**
	Rata-rata 5 benda uji			**347,0**	**Di bawah syarat**

Kesimpulan: kuat tekan rata-rata 347,0 kg/cm2 **belum memenuhi** mutu rencana K-350 (syarat rata-rata minimal 350 kg/cm2 dan tidak ada benda uji di bawah 0,85 x 350 = 297,5 kg/cm2). Dua benda uji (S-0905-A dan B) berada pada kolom lantai 3 as C-4 dan C-5. Disarankan **uji core drill** dan evaluasi struktur oleh perencana sebelum pembebanan lantai di atasnya.

Rekomendasi

1. Pengambilan 6 benda inti (core drill) pada kolom as C-4, C-5 dan D-4 oleh laboratorium terakreditasi.
2. Evaluasi kapasitas kolom dengan nilai kuat tekan aktual oleh konsultan perencana struktur.
3. Pemberitahuan klaim mutu tertulis kepada pemasok beton dalam 7 hari sejak laporan ini.

Bekasi

Penyelia Teknis

Ir. Nurul Hidayah, M.Sc.
Manajer Teknis Laboratorium

Manajer Mutu

Dr. Ir. Sutomo Adi, M.T.
PT Geoteknik Laboratorium Nusa

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.