PT KARYA BUMI NUSANTARA KONSTRUKSI
Jl. Raya Cibitung-Cikarang Km 7, Kawasan Industri Jababeka Blok C-12, Bekasi 17530 · Telp (021) 8970-4421 · NPWP 02.841.376.5-407.000

PERJANJIAN SUBKONTRAK PEKERJAAN STRUKTUR

Nomor: 031/KBN/SUBK/P1/III/2026 · Proyek: Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi (4 Lantai)

Pada 20 Maret 2026, PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi diwakili Ir. Agus Hermawan, M.M., Direktur Operasional (**KONTRAKTOR UTAMA**) dan **CV Pilar Beton Mandiri** diwakili Slamet Riyadi, Direktur (**SUBKONTRAKTOR**, Jl. Mawar No. 14, Tambun Selatan, Bekasi), sepakat:

Pasal 1
Lingkup

Subkontraktor mengerjakan pekerjaan **struktur beton bertulang lantai 1 sampai atap**: pembesian (fabrikasi dan pemasangan), bekisting dan perancah, pengecoran, perawatan beton, serta pembersihan, dengan material beton ready-mix dan besi ulir disuplai Kontraktor Utama. Volume terukur: beton 3.920 m3, pembesian 428 ton, bekisting 21.600 m2.

Pasal 2
Nilai

Nilai subkontrak **Rp 6.438.000.000** (Enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah), terdiri atas harga Rp 5.800.000.000 dan PPN 11% Rp 638.000.000. Sistem harga satuan upah dan alat, diukur bersama (opname) tiap bulan.

Item	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah
Upah pembesian	428.000	kg	Rp 1.950	Rp 834.600.000
Bekisting dan perancah	21.600	m2	Rp 121.000	Rp 2.613.600.000
Pengecoran dan perawatan	3.920	m3	Rp 165.000	Rp 646.800.000
Alat bantu (scaffolding, vibrator, concrete pump operator)	1	ls	Rp 1.705.000.000	Rp 1.705.000.000
Jumlah (sebelum PPN)				**Rp 5.800.000.000**

Pasal 3
Waktu

Pelaksanaan 6 April sampai 15 Desember 2026 mengikuti jadwal induk proyek. Keterlambatan karena kesalahan Subkontraktor dikenakan denda 1‰ per hari dari nilai subkontrak, maksimum 5%.

Pasal 4
Pembayaran

Dibayar berdasarkan opname bulanan yang disetujui Pengawas, dikurangi retensi 5% dan pengembalian uang muka 10% (Rp 580.000.000). Pembayaran 21 hari kalender setelah invoice lengkap (faktur pajak, berita acara opname, bukti setor BPJS) diterima. PPh Pasal 4(2) jasa konstruksi dipotong Kontraktor Utama.

Pasal 5
K3 dan Tenaga Kerja

Subkontraktor menyediakan tenaga kerja bersertifikat (tukang besi, operator, ahli K3 konstruksi), APD, dan mendaftarkan seluruh pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Pelanggaran K3 berat (pekerja tanpa harness di ketinggian) dikenai sanksi Rp 2.500.000 per kejadian dan penghentian kerja.

Pasal 6
Jaminan

Retensi 5% dicairkan 90 hari setelah serah terima pekerjaan struktur. Subkontraktor menjamin mutu beton K-350 sesuai uji laboratorium; beton tidak memenuhi syarat wajib dibongkar atau diperkuat atas biaya Subkontraktor.

Bekasi

KONTRAKTOR UTAMA	SUBKONTRAKTOR
Ir. Agus Hermawan, M.M.	**Slamet Riyadi**
PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi	CV Pilar Beton Mandiri

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.