PT PRIMA PLASTINDO JAYA
Kawasan MM2100 Blok KK-3, Cikarang Barat 17520 · Telp (021) 8998-3300

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor: PPJ/KBN/SPK/0612/2026

Pekerjaan	: **Renovasi dan Perluasan Gudang Pabrik PT Prima Plastindo Jaya (Lantai 1.800 m2)**
Lokasi	: Kawasan MM2100 Blok KK-3, Cikarang Barat
Pelaksana	: PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi (Jl. Raya Cibitung-Cikarang Km 7, Kawasan Industri Jababeka Blok C-12, Bekasi 17530)
Tanggal SPK	: 26 Mei 2026
Mulai kerja	: 1 Juni 2026
Selesai	: 27 November 2026 (180 hari kalender)
Nilai pekerjaan	: **Rp 6.216.000.000** (harga Rp 5.600.000.000 + PPN 11% Rp 616.000.000)

Lingkup pekerjaan

1. Pembongkaran dinding dan atap gudang lama seluas 650 m2, serta pemindahan instalasi listrik sementara.
2. Pengecoran lantai kerja industri (floor hardener) 1.800 m2, tebal 20 cm, mutu beton K-300, beban 5 ton/m2.
3. Struktur baja portal WF, penutup atap sandwich panel, dan talang.
4. Pekerjaan MEP: panel utama, instalasi penerangan LED high-bay, sprinkler.
5. Pengecatan, marka lantai, dan pembersihan akhir.

Syarat pembayaran

Tahap	Syarat	Persentase	Nilai (sebelum PPN)
Uang muka	Setelah SPK ditandatangani	20%	Rp 1.120.000.000
Tahap 2	Progres fisik 40%	25%	Rp 1.400.000.000
Tahap 3	Progres fisik 70%	25%	Rp 1.400.000.000
Tahap 4	Progres fisik 95% dan uji fungsi	20%	Rp 1.120.000.000
Pelunasan	Serah terima (BAST) dan masa garansi 60 hari	10%	Rp 560.000.000

Ketentuan

- Pekerjaan tidak boleh mengganggu jalur produksi: pekerjaan bising dilaksanakan Sabtu-Minggu dan pukul 18.00-06.00.
- Seluruh pekerja wajib induksi K3 pabrik dan memakai APD lengkap.
- Denda keterlambatan 2‰ per hari dari nilai SPK, maksimum 5%.
- Garansi pekerjaan 12 bulan sejak BAST; garansi atap 5 tahun.

Cikarang, 26 Mei 2026

Pemberi Pekerjaan	Pelaksana
Michael Santoso	**Ir. Bambang Sutrisno, M.T.**
Direktur Operasional, PT Prima Plastindo Jaya	Direktur Utama, PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.